



PRODUTTORE

Iedral S.p.A.

Via Isei, 8/10 - 28010 GARGALLO (NO) Italia

Tel. 0322 912017

www.idral.it

info@idral.it

LINEA

Miscelatore temporizzato sopra piano per lavabo con comando a pulsante.

COD. ARTICOLO

845.12

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore temporizzato sopra piano per lavabo IedralH2O Lavabo mod. 45 cod. art. 845.12, con comando a pulsante.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore temporizzato sopra piano per lavabo IedralH2O Lavabo mod. 45 cod. art. 845.12, con comando a pulsante.

Fornitura e posa di miscelatore temporizzato sopra piano mod. 45 cod. art. 845.12, in ottone cromato, con comando a pulsante, adatto per installazione su lavabo, completo di miscelazione tramite leva laterale, cartuccia temporizzata certificata, pareti esterne ed interne perfettamente lisce al fine di impedire la proliferazione di batteri e la formazione di biofilm all'interno del rubinetto, limitatore di portata, valvole di ritegno, kit di fissaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > materiale: ottone cromato; portata: 6 l/min (con limitatore di portata); pressione di alimentazione: 1 - 6 bar; pressione raccomandata: 2-4 bar; temperatura di alimentazione: 5 - 65°C; tempo di erogazione a 3 bar: 15 +/- 5 sec (EN 816); altezza totale corpo esterno dal piano: 155 mm; diametro esterno corpo: 45 mm; distanza verticale tra asse piano lavabo e asse bocca di erogazione: 84 mm; distanza orizzontale tra asse bocca di erogazione e asse corpo rubinetto: 119 mm.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto.

Non è compresa nel prezzo la predisposizione per l'installazione delle tubazioni di alimentazione sotto traccia, mentre sono compresi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il rubinetto di intercettazione sulla linea di alimentazione per facilitare gli interventi di manutenzione, i flessibili in inox, il collegamento alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro da 1/2", il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona quantità di acqua, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

