



PRODUTTORE
Calchera San Giorgio
zona ind. , 3/A - 38055 GRIGNO (TN) Italia

Tel. 0461 775515
www.calcherasangiorgio.it
info@calcherasangiorgio.it

LINEA

Intonaco di calce, pozzolana e cocchiopesto per superfici interne ed esterne.

COD. ARTICOLO

INTONACO COCCIOPESTO - 21

DESCRIZIONE SINTETICA

Intonaco di calce, pozzolana e cocchiopesto CALCHERA SAN GIORGIO mod. INTONACO COCCIOPESTO cod. art. 21, per superfici interne ed esterne.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonaco di calce, pozzolana e cocchiopesto CALCHERA SAN GIORGIO mod. INTONACO COCCIOPESTO cod. art. 21, per superfici interne ed esterne.

Esecuzione di malta da intonaco CALCHERA SAN GIORGIO mod. INTONACO COCCIOPESTO cod. art. 21, con elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, adatta per la realizzazione di intonaci interni ed esterni su muratura in pietra, mattoni, tufo o mista, applicata ad uno o più strati per uno spessore medio complessivo pari a 15 mm, e composta di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio, specifiche pozzolane naturali, polvere derivata dalla macinazione di laterizi cotti a bassa temperatura (cocchiopesto), sabbie silicee di campo in curva granulometrica continua.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > campi applicativi: realizzazione di intonaci interni ed esterni su muratura in pietra, mattoni, tufo o mista, interventi di recupero su edifici storici dove si necessita di un intonaco naturale molto traspirante e compatibile con i materiali utilizzati in passato; legante: Calce Pozzolonica Pantheon (FL 5 secondo norma UNI EN 459-1); forma: polvere; colore: rosato; granulometria: da 0 a 3 mm; resistenza a compressione: > 2,5 N/mm² - Categoria CSII; resistenza alla diffusione del vapore μ : < 7; adesione al supporto: 0,1 N/mm²; PH: 13; reazione al fuoco: classe A1; contenuto di solfati, calce libera e clinker: assente; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +25°C in assenza di vento; tempo di impasto in betoniera: 10 minuti; tempo di lavorabilità: 30 minuti circa.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il rinzaffo, la finitura finale, i ponteggi esterni oltre l'altezza di 3,5 m, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'allontanamento di residui di polvere con getti d'aria, la rimozione di parti inconsistenti ed incoerenti, la bagnatura del supporto prima dell'applicazione, l'applicazione dell'intonaco manualmente con apposita cazzuola nello spessore massimo per ogni strato di 10/15 mm, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione della stessa al termine delle lavorazioni, i ponteggi esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

