



PRODUTTORE
Keimfarben Colori Minerali s.r.l.
Via Sciaves, Foerche, 10 - 39040 NAZ SCIAVES (BZ) Italia

Tel. 0472 410158
www.keim.com
info@keim.it

LINEA

Fondo consolidante per interni a base di silicati per il fissaggio di spore.

COD. ARTICOLO

MYCAL-FIX

DESCRIZIONE SINTETICA

Fondo speciale consolidante per interni KEIM MYCAL-FIX, traspirante a base di silicato, per il fissaggio di spore o per la regolarizzazione degli assorbimenti del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo speciale consolidante per interni KEIM MYCAL-FIX, traspirante a base di silicato, per il fissaggio di spore o per la regolarizzazione degli assorbimenti del supporto.

Esecuzione di fondo speciale KEIM MYCAL-FIX, a base di sol di silice, per il fissaggio di spore su superfici interne aggredite da muffe e funghi, eseguito in una o più mani a pennello o a rullo, fino a completa saturazione del supporto interessato.

Accertarsi preventivamente che il campo applicativo sia conforme a quanto contenuto nella scheda tecnica del produttore. KEIM Mycal-Fix viene utilizzato inoltre come fondo dei pannelli iPor e KEIM Mycal-CS mediante applicazione a pennello o a spruzzo.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: peso specifico: 1,10 g/cm³; valore pH: 11; tonalità: lattiginoso; legante delle spore fungine per ridurre la dispersione nell'aria; regolarizza gli assorbimenti; silicato-alcalino; traspirante, non filmogeno, microporoso; senza additivazione di solventi o plastificanti; Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo l'applicazione finale del liquido igienizzante speciale Mycal-Ex, i ponteggi esterni, mentre sono compresi la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, l'asportazione di muffe e funghi dal supporto, il lavaggio accurato della zona interessata mediante l'ausilio di acqua calda, la protezione accurata di tutti gli elementi che non sono da trattare, l'idonea impermeabilizzazione di eventuali pavimenti e rivestimenti, la prova preventiva come campionatura richiesta dalla Direzione Lavori, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

