



PRODUTTORE

Iedral S.p.A.

Via Isei, 8/10 - 28010 GARGALLO (NO) Italia

Tel. 0322 912017

www.idral.it

info@idral.it

LINEA

Miscelatore doccia termostatico elettronico da incasso.

COD. ARTICOLO

700.A3/1

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore doccia termostatico elettronico da incasso IedralH2O Docce mod. 700 cod. art. 700.A3/1 con comando a fotocellula e alimentazione esterna a batteria.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore doccia termostatico elettronico da incasso IedralH2O Docce mod. 700 cod. art. 700.A3/1 con comando a fotocellula e alimentazione esterna a batteria.

Fornitura e posa di miscelatore doccia termostatico elettronico mod. 700 cod. art. 700.A3/1, da incasso con comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza, dotato di miscelazione regolabile meccanica rotativa con indicatore di temperatura rosso/blu, corpo in ottone cromato, blocco della temperatura massima a 38°C, cartuccia termostatica TMV3, limitatore di portata, piastra di copertura in Zamak cromata con viti a scomparsa, valvole di ritegno, alimentazione elettrica esterna a batteria al litio 6V a lunga durata, chiusura antivandalo che garantisce l'arresto dell'acqua, erogazione automatica anti-ristagno, elettrovalvola bistabile 6V interna, filtri di alimentazione, kit di fissaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > pressione di alimentazione: 1 - 5 bar; temperatura di alimentazione acqua calda: 50-63 °C (55-60 °C raccomandata); temperatura alimentazione acqua fredda: 5-20°C; temperatura minima differenziale (calda miscelata): 10°C; campo di regolazione: 15 - max °C; tolleranza di regolazione: $\pm 2^\circ\text{C}$; temperatura massima selezionabile (taratura di fabbrica): $38 \pm 1^\circ\text{C}$ (regolabile); alimentazione elettrica: batteria al litio: 6 V CRP2 (inclusa); durata stimata batteria: 220.000 operazioni; attivazione: sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza; auto-erogazione per igienizzazione: ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo; blocco antivandalo: chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua.

Le lavorazioni devono rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, ed in quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.

Sono esclusi dal prezzo la predisposizione delle tubazioni, gli attacchi sottotraccia, la doccetta con relativo flessibile, mentre sono inclusi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a pie d'opera, l'inserimento di scatola da incasso in plastica (regolabile da 0 a 25 mm), il rubinetto di intercettazione sulla linea di alimentazione per facilitare gli interventi di manutenzione, il collegamento a muro dei raccordi eccentrici con il rosone, l'installazione del miscelatore con le guarnizioni da 3/4", il collegamento alla rete idrica, la verifica che la finestra del sensore sia pulita rimuovendo eventuali ostacoli di fronte ad esso, l'inserimento della batteria nel porta batteria, i filtri, i componenti plastici, le gomme, le guarnizioni, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti tramite il deflusso di una buona

quantità di acqua calda, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, i materiali accessori e di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, le opere provvisorie, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

