

LINEA

Parete divisoria manovrabile rototraslante con ante tamburate pieghevoli.

COD. ARTICOLO

ERGON LIVING FOLDING B

DESCRIZIONE SINTETICA

Parete divisoria manovrabile Celegon mod. ERGON LIVING FOLDING B, a 3 ante tamburate pieghevoli, con telaio in alluminio anodizzato, sistema di movimentazione rototraslante, adatta per installazione a soffitto e controsoffitto, con dimensioni filo muro 191-378 (L) x 217-307 (H) cm.

VOCE DI CAPITOLATO

Parete divisoria manovrabile Celegon mod. ERGON LIVING FOLDING B, a 3 ante tamburate pieghevoli, con telaio in alluminio anodizzato, sistema di movimentazione rototraslante, adatta per installazione a soffitto e controsoffitto, con dimensioni filo muro 191-378 (L) x 217-307 (H) cm.

Fornitura e posa di parete manovrabile rototraslante ERGON LIVING FOLDING B, a 3 ante pieghevoli tamburate, adatta per installazione a soffitto o controsoffitto, completa di telaio esterno regolabile in alluminio anodizzato con finitura argento o nera, ante con telaio tamburato in legno d'abete e strato interno in nido d'ape, pannello base in mdf idrofugo impiallacciato o laccato con colore a scelta, sistema di movimentazione costituito dalla ferramenta rototraslante Ergon Living T.E. opportunamente inserita sul telaio in alluminio, asta verticale di rotazione in acciaio Fe37 calibrata e predisposta per la regolazione ortogonale, guida di scorrimento in alluminio installata nello speciale telaio di alluminio e dotata di un sistema di regolazione telescopico che ne agevola la precisione nel montaggio, carrelli speciali per lo scorrimento orizzontale delle ante pieghevoli con piastra regolabile, ammortizzatori ispezionabili e occultati nel binario che rallentano il movimento delle ante nella fase finale di apertura, coppia di cerniere Folding in acciaio inox oppure verniciato per il collegamento delle due ante, sistema di sblocco rapido magnetico Push&go dell'anta secondaria, maniglie incassate a filo anta tipo "scivola" in alluminio/nylon/inox, sistema di chiusura delle ante, kit di fissaggio.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali peculiari > dimensione luce foro muro: da 1910 a 3780 mm; larghezza anta singola: da 670 a 1200 mm (prima anta), da 530 a 1200 mm (ante restanti); altezza massima vano: 310 cm; spessore complessivo anta in legno: 40-55 mm; peso limite ante pieghevoli: 50 kg per anta; tipo di installazione: soffitto a vista o soffitto con rivestimento a controsoffitto; profilati di alluminio: lega 6060; spessore finitura: 10 micron; diametro asta verticale: 25 mm; nr. di aperture certificate della ferramenta rototraslante: 100.00 secondo quanto contemplato dalla normativa vigente; finiture ante: a scelta della committenza o della D.LL.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

S'intendono esclusi dal prezzo l'eventuale controsoffitto in legno o cartongesso, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, il sopralluogo preventivo per la valutazione delle condizioni dell'area di posa, la pulizia

della superficie di posa, il controllo che il supporto di posa sia perfettamente coeso, aderente, solido, stabile, liscio, stagionato, asciutto, libero da detriti ed asperità che ne compromettano la perfetta aderenza con lo stesso, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, la fornitura e posa del sistema di rinforzo e di sostegno in acciaio (se previsto in fase progettuale ed esecutiva) mediante l'utilizzo di appositi viti e tasselli adeguati alla tipologia del materiale di pareti e soffitto, l'esecuzione del montaggio a regola d'arte secondo norma UNI 11673, il montaggio del telaio esterno alle due pareti e a soffitto con apposite viti e tasselli, l'installazione del binario con regolazione in altezza tramite viti speciali, gli elementi di fissaggio aggiuntivi nel caso di posa con presenza di controsoffittatura (profilo omega per fissaggio a soffitto, barra verticale di supporto regolabile, dadi M12 con rondelle, supporti ad L per controsoffitto con viti di fissaggio al telaio esterno), la veletta su telaio esterno smontabile o fissa (per cartongesso), le viti di regolazione della luce stipite, il sistema ispezionabile con bordo rimovibile a scatto, il sistema di regolazione brevettato per il montaggio e la regolazione della ferramenta rototraslante, i due montanti semicircolari in alluminio anodizzato, i due montanti di battuta in legno, la guarnizione a palloncino del diametro di 6,8 mm, la regolazione delle porte, il controllo dei meccanismi di chiusura, il collaudo finale mediante ripetute prove di apertura e chiusura della parete mobile, la presentazione dei campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di posa siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 mt, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione fino all'ultimazione lavori, tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti fino al collaudo finale, i materiali accessori e di consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualità di tutti i materiali forniti, la consegna completa della documentazione tecnica del prodotto, le opere provvisorie, la pulizia dell'area oggetto dell'intervento con l'asportazione di detriti e materiale di risulta, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

