

**PRODUTTORE**

Calchera San Giorgio
zona ind. , 3/A - 38055 GRIGNO (TN) Italia

Tel. 0461 775515
www.calcherasangiorgio.it
info@calcherasangiorgio.it

LINEA

Tinteggiatura a calce antibatterica e traspirante, per superfici interne ed esterne.

COD. ARTICOLO

TINTEGGIO A CALCE - 55

DESCRIZIONE SINTETICA

Tinteggiatura a calce CALCHERA SAN GIORGIO mod. TINTEGGIO A CALCE cod. art. 55, antibatterica e traspirante, adatta per superfici interne ed esterne.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura a calce CALCHERA SAN GIORGIO mod. TINTEGGIO A CALCE cod. art. 55, antibatterica e traspirante, adatta per superfici interne ed esterne.

Esecuzione di pittura tradizionale a calce antibatterica CALCHERA SAN GIORGIO mod. TINTEGGIO A CALCE cod. art. 55, con elevata traspirabilità e resistenza alla formazione di muffe e batteri, adatta per supporti traspiranti interni ed esterni, applicata a due mani a passate incrociate, e composta da grassello di calce ad alto titolo d'idrato di calcio, additivi migliorativi della funzione reologica e oli specifici.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > campi applicativi: interventi in cui si voglia conferire alle superfici un materiale naturale, molto traspirante e compatibile con i materiali utilizzati in passato, applicazioni interne ed esterne; forma: in pasta da diluirsi; colore: bianco e colori di cartella; resistenza alla diffusione del vapore Sd: < 0,004; PH: 13; reazione al fuoco: classe A1; COV: 0-1 g/L COV; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +35°C in assenza di vento; tempo di essiccazione: 24 ore; tempo di carbonatazione: 15 gg circa.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo l'eventuale mano di fissativo, i ponteggi esterni ed interni oltre l'altezza di 3,5 m, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'allontanamento di residui di polvere con getti d'aria, la rimozione di parti inconsistenti ed incoerenti, l'applicazione della prima mano a pennello con passate incrociate, la seconda mano (ad asciugatura avvenuta della prima) con passate incrociate o a spruzzo, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione della stessa al termine delle lavorazioni, i ponteggi esterni ed interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

