

LINEA

Malta a spessore per ripristini e restauri ornamentali interni ed esterni.

COD. ARTICOLO

MALTINA PER RICOSTRUZIONI - 34/35/36

DESCRIZIONE SINTETICA

Malta a spessore CALCHERA SAN GIORGIO mod. MALTINA PER RICOSTRUZIONI cod. art. 34/35/36, applicata a mano per ripristini e restauri ornamentali interni ed esterni.

VOCE DI CAPITOLATO

Malta a spessore CALCHERA SAN GIORGIO mod. MALTINA PER RICOSTRUZIONI cod. art. 34/35/36, applicata a mano per ripristini e restauri ornamentali interni ed esterni.

Esecuzione di malta a spessore CALCHERA SAN GIORGIO mod. MALTINA PER RICOSTRUZIONI cod. art. 34/35/36, con elevata adesione al supporto, traspirabilità, elasticità, resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri, adatta per la ricostruzione di motivi ornamentali e particolari architettonici, applicata a mano con uno o più strati per uno spessore medio complessivo pari a 20 mm, e composta di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio, specifiche pozzolane naturali, aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua, fibre rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > campi applicativi: ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, motivi ornamentali e particolari architettonici nel restauro monumentale interno ed esterno (è particolarmente indicata negli interventi dove si necessita l'utilizzo di un materiale naturale, traspirante e compatibile con i materiali utilizzati in passato; legante: Calce Pozzolanica Pantheon (FL 5 secondo norma UNI EN 459-1); forma: polvere; colore: bianco naturale; granulometria: da 0 a 0,6 mm, 0-1,0 mm, 0-1,6 mm; resistenza alla diffusione del vapore μ : < 8; tempo di essiccazione: circa 24 ore; PH: 13; reazione al fuoco: classe A1; contenuto di solfati, calce libera e clinker: assente; temperatura di applicazione ambiente e supporto: tra +5°C e +35°C in assenza di vento; fibre: rinforzanti contenute e provenienti dal riciclo di risorse rinnovabili.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il rinzafo, la finitura finale, i ponteggi esterni ed interni oltre l'altezza di 3,5 m, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'allontanamento di residui di polvere con getti d'aria, la rimozione di parti inconsistenti ed incoerenti, la bagnatura del supporto prima dell'applicazione, l'applicazione della malta nello spessore massimo per ogni strato pari a 10-15 mm con cazzuolino metallico o idonee spatoline e opportunamente compattata e rifinita superficialmente con un frattazzino morbido o con spugna, la protezione da rapida essiccazione al sole o vento con eventuale bagnatura superficiale, la protezione di tutti gli elementi adiacenti all'area oggetto dell'intervento compresa la relativa rimozione della stessa al termine delle lavorazioni, i ponteggi esterni ed interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e

trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

